

Van Wijnen Stolwijk B.V.

 Project: 11300565 Waddinxveen, 104 won parkweide triangel  
 Woningmodel: Parkweide fase 2

Datum: 26-07-2019

Hierbij treft u een overzicht aan met de standaard meer- en minderwerkopties gebaseerd op de standaard plattegronden. Omdat de beleving van het wonen door iedereen anders wordt ervaren, kan het voorkomen dat u meer wensen heeft dan op deze standaard lijst zijn omschreven. Deze wensen kunt u kenbaar maken in het gesprek met uw kopersbegeleider.

Keuze	Optienr.	Omschrijving	Aantal	Eenh.	Verkoopprijs incl. btw
<b><i>Ruwbouw 1</i></b>					
<b><u>Daken</u></b>					
<input type="checkbox"/>	1.B.0.12	<b>Vergroten dakraam achterzijde (pos. A)</b> Het vergroten van het standaard dakraam aan de achterzijde van 55x70cm naar 94x140cm conform optietekening. I.v.m. de zonnepanelen is er maar 1 dakraam mogelijk aan de achterzijde.	1	ST	€ 675,00
<input type="checkbox"/>	1.B.0.14	<b>Vergroten en verplaatsen dakraam achterzijde (pos. B)</b> Het vergroten van het dakraam van 55x70cm naar 94x140cm en het verplaatsen aan de achterzijde conform optietekening. De exacte locatie is afhankelijk van de maat van de dakpannen. I.v.m. de zonnepanelen is er maar 1 dakraam mogelijk aan de achterzijde.	1	ST	€ 870,00
<input type="checkbox"/>	1.B.0.16	<b>Dakraam aanbrengen (55x70cm) aan de voorzijde (pos. C)</b> Het aanbrengen van een fabrieksmatig wit afgelakt houten dakraam. Het dakraam is voorzien van isolerende beglazing. De dagkanten van de sparing in de kapconstructie worden bekleed met plaatmateriaal zoals de afwerking van de binnenzijde van de kapconstructie. De exacte locatie is afhankelijk van de maat van de dakpannen. E.e.a. conform optietekening.	1	ST	€ 725,00
<input type="checkbox"/>	1.B.0.18	<b>Dakraam aanbrengen (94x140cm) aan de voorzijde (pos. D)</b> Het aanbrengen van een fabrieksmatig wit afgelakt houten dakraam. Het dakraam is voorzien van isolerende beglazing. De dagkanten van de sparing in de kapconstructie worden bekleed met plaatmateriaal zoals de afwerking van de binnenzijde van de kapconstructie. De exacte locatie is afhankelijk van de maat van de dakpannen. E.e.a. conform optietekening.	1	ST	€ 1.325,00
<b><u>Indelingen</u></b>					
<input type="checkbox"/>	1.C.0.12	<b>Trapkast</b> Het aanbrengen van een trapkast in de woonkamer onder de trap. De trapkast is voorzien van een standaard binnendeur met loopslot en een bovenlicht. Het bovenlicht wordt dichtgezet met een wit paneel. In de kast wordt een wandlichtpunt met schakelaar en een enkele wandcontactdoos aangebracht. De trap wordt uitgevoerd met stootborden (dichte trap) en geschilderd. De onderzijde van de trap blijft in de grondverf en krijgt geen verdere afwerking. De vloerverwarmingsverdeler komt onafgewerkt in het zicht.	1	ST	€ 1.400,00

Van Wijnen Stolwijk B.V.

Project: 11300565 Waddinxveen, 104 won parkweide triangel  
Woningmodel: Parkweide fase 2

Datum: 26-07-2019

 **1.C.0.22 Zolderindeling** **1 ST** **€ 4.200,00**

Op de zolder worden twee onbenoemde ruimten en een overloop gemaakt. Er komen twee extra wandlichtpunten met schakelaar, een extra dubbele wandcontactdoos, een extra elektrische radiator, twee stalen kozijnen zonder bovenlicht met witte opdekdeuren. De warmtecapaciteit wordt verhoogd van 15 naar 20 graden. Deze ruimten voldoen nu nog niet aan de eisen die de wetgeving in het bouwbesluit stelt aan een ruimte om te slapen of te verblijven. De wanden worden behangklaar opgeleverd. Overige afwerkingen volgens technische omschrijving.

**Buiten** **1.K.0.10 Vorstvrije buitenkraan achtergevel** **1 ST** **€ 450,00**

Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan aan de achtergevel. De exacte locatie wordt door de werkvoorbereider / installateur bepaald. Hoogte: standaard (ca. 65 cm+). Positie conform optietekening.

 **1.K.0.14 Vorstvrije buitenkraan voor- of zijgevel** **1 ST** **€ 450,00**

Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan aan de voor- of zijgevel. De exacte locatie wordt door de werkvoorbereider / installateur bepaald. Hoogte: standaard (ca. 65 cm+). Nabij de voordeur.

**Ruwbouw 2****Keuken** **2.D.0.10 Standaard keuken** **1 ST** **€ 0,00**

De standaard keuken wordt opgeleverd zoals omschreven in de verkoopdocumenten.

 **2.D.0.12 Aansluitpunten keuken cf. tek. Bruynzeel dd. ....** **1 ST** **€ 0,00**

Wanneer u gebruik maakt van onze keukenshowroom zal deze de offerte voor het aanpassen van het keukenleidingwerk aan u offren. Er worden dan geen kosten berekend voor het verplaatsen van de standaard aanwezige elektra aansluitingen, wel voor de extra elektra aansluitingen en ook voor extra leidingwerk. Via de showroom ontvangen wij de keukeninstallatietekeningen.

Het is niet mogelijk om de MV punten te verplaatsen. De showroom houdt rekening met een recirculatieafzuigkap als afzuigkap. Onder het keukenblok zal de vloerverwarming niet worden doorgelegd.

 **2.D.0.14 Aansluitpunten keuken cf. tek. .... dd. ....** **1 ST** **€ 0,00**

Deze optie is van toepassing als er geen keuken bij de projectleverancier heeft gekocht, maar elders. Het is niet mogelijk de MV punten te verplaatsen. De MV punten zijn indicatief aangegeven op tekening; de exacte positie en het aantal wordt in een later stadium door de installateur bepaald. Wij houden rekening

Van Wijnen Stolwijk B.V.

Project: 11300565 Waddinxveen, 104 won parkweide triangel  
Woningmodel: Parkweide fase 2

Datum: 26-07-2019

met een recirculatieafzuigkap als afzuigkap. Er worden wel kosten gerekend voor het verplaatsen van de standaard elektra aansluitingen, extra elektra aansluitingen en ook voor extra leidingwerk. Onder het keukenblok zal de (eventuele) vloerverwarming niet worden doorgelegd. Er worden wel coördinatiekosten gerekend. Er worden kosten gerekend indien de technische tekening door Van Wijnen gemaakt moet worden.

- |                          |  |             |                    |
|--------------------------|--|-------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>2.D.0.16 Vervallen standaard projectkeuken</b>  | <b>1 ST</b> | <b>€ -1.860,00</b> |
|                          | De aansluitingen van de keuken worden op de standaard positie volgens de verkooptekening afgedopt en de elektra aansluitingen worden afgemonteerd.   |             |                    |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.D.0.18 Spoelgedeelte in keuken op standaard positie</b>   | <b>1 ST</b> | <b>€ 0,00</b>      |
|                          | Indien u geen gebruik wenst te maken van optie 1.D.0.20 dan is deze optie van toepassing.  |             |                    |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.D.0.20 Verplaatsingskosten hoekkeuken</b>   | <b>1 ST</b> | <b>€ 450,00</b>    |
|                          | Aanpassen aansluiting water, afvoer en vloerverwarming t.b.v. plaatsing van een hoekopstelling keuken met spoelgedeelte aan de raamzijde.<br>Deze optie is exclusief aanpassingen electra en geldt zowel voor casco als projectkeukens.<br>Let op! Bij een projectkeuken is dit bedrag niet inbegrepen in de offerte van Bruynzeel en dient u deze keuze door te geven via de optiekeuzelijst.   |             |                    |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.D.0.98 Gelimiteerde garantie casco keuken</b>   | <b>1 ST</b> | <b>€ 0,00</b>      |
|                          | U verklaart hiermee opdracht te geven bij de navolgend genoemde opties de onderdelen van de complete woning als bedoeld in de toepasselijke Garantie- en waarborgregeling als minderwerk weg te laten.<br>Ter zake het overeengekomen minderwerk, alsmede eventuele daaruit voortvloeiende of verband houdende gebreken als gevolg van niet onder verantwoordelijkheid van opdrachtgever aangebrachte constructies en materialen, kunt u geen rechten doen gelden in het kader van de toepasselijke bepalingen van de Garantie- en waarborgregeling.<br>U dient binnen een redelijke termijn na de oplevering van de woning, maar in ieder geval vóór de bewoning, zelf zorg te dragen voor de installatie en de afbouw van de betreffende ruimten conform de voorschriften van het Bouwbesluit en de eventuele in de bouwvergunning opgenomen aanvullende eisen en de woning gereed te melden bij de desbetreffende gemeentelijke instantie.<br>De aansluitingen van de keuken worden op de standaard positie en hoogte geplaatst.<br>De koud- en warmwaterleidingen worden op de standaard plaats aangebracht en met een stopkraan afgemonteerd.<br>De afvoerleidingen wordt afgedopt en uitgevoerd conform technische omschrijving. De elektrapunten worden op de standaard plaats afgemonteerd.<br>Er wordt geen keuken en apparatuur geplaatst of aangesloten. De vloerverwarming wordt niet aangebracht conform standaard opstelling van de keuken.<br><br>U kunt een keuken uitzoeken bij een externe showroom en deze na oplevering (laten) plaatsen.<br>Aanpassingen van de standaard keuken aansluitingen kunt u doorgeven aan de wooncoach.<br>E.e.a. wordt verduidelijkt in de brochure 'uw woning op Maat'. |             |                    |

Van Wijnen Stolwijk B.V.

Project: 11300565 Waddinxveen, 104 won parkweide triangel  
Woningmodel: Parkweide fase 2

Datum: 26-07-2019

**Toilet**

- |                          |                 |  |             |                    |
|--------------------------|-----------------|--|-------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>2.E.0.10</b> | <b>Standaard toilet</b>  | <b>1 ST</b> | <b>€ 0,00</b>      |
|                          |                 | Het standaard toilet wordt opgeleverd zoals omschreven in de staat van afwerking.  |             |                    |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.E.0.18</b> | <b>Casco toilet</b>  | <b>1 ST</b> | <b>€ -1.000,00</b> |
|                          |                 | Het laten vervallen van het tegelwerk en het sanitair in de toiletruimte op de begane grond. De leidingen worden op de standaard plaatsen aangebracht en afgedopt, net boven de vloer. De wanden worden niet afgewerkt. Wel wordt het plafond voorzien van spuitwerk en wordt de dekvloer aangebracht. De ruimte voldoet hiermee niet meer aan het Bouwbesluit en daardoor is de gelimiteerde SWK regeling van toepassing.   |             |                    |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.E.0.98</b> | <b>Gelimiteerde garantie casco toilet</b>  | <b>1 ST</b> | <b>€ 0,00</b>      |
|                          |                 | U verklaart hiermee opdracht te geven bij de navolgend genoemde opties de gespecificeerde onderdelen van de complete woning als bedoeld in de toepasselijke Garantie- en waarborgregeling als minderwerk weg te laten. Ter zake het overeengekomen minderwerk, alsmede eventuele daaruit voortvloeiende of verband houdende gebreken als gevolg van niet onder verantwoordelijkheid van opdrachtgever aangebrachte constructies en materialen, kunt u geen rechten doen gelden in het kader van de toepasselijke bepalingen van de Garantie- en waarborgregeling. U dient binnen een redelijke termijn na de oplevering van de woning, maar in ieder geval vóór de bewoning, zelf zorg te dragen voor de installatie en de afbouw van de betreffende ruimten conform de voorschriften van het Bouwbesluit en de eventuele in de bouwvergunning opgenomen aanvullende eisen en de woning gereed te melden bij de desbetreffende gemeentelijke instantie. In de toiletruimte komt het wand- en vloertegelwerk, het wandspuitwerk, de dorpel en het sanitair (incl. eventueel inbouwreservoir) geheel te vervallen. De koud-waterleidingen worden op de standaard plaats aangebracht en met een stopkraan afgemonteerd. De afvoerleidingen wordt afgedopt en uitgevoerd conform technische omschrijving. De elektrapunten worden op de standaard plaats afgemonteerd. Garantie op de installatie en waterdichtheid van de casco ruimte zal hierbij komen te vervallen. E.e.a. wordt verduidelijkt in de brochure 'uw woning op Maat'. |             |                    |

**Badkamer**

- |                          |                 |   |             |                    |
|--------------------------|-----------------|---|-------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>2.F.0.10</b> | <b>Standaard badkamer</b>   | <b>1 ST</b> | <b>€ 0,00</b>      |
|                          |                 | De standaard badkamer wordt opgeleverd zoals omschreven in de staat van afwerking.  |             |                    |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.F.0.18</b> | <b>Casco badkamer</b>   | <b>1 ST</b> | <b>€ -2.000,00</b> |
|                          |                 | Het laten vervallen van het tegelwerk en het sanitair in de badkamer. De leidingen worden op de standaard plaatsen aangebracht en afgedopt. De wanden worden niet afgewerkt. Het plafond wordt voorzien van spuitwerk. De radiator wordt op de standaard plaats aangebracht en aangesloten. De cementdekvloer komt in de douchehoek te vervallen (circa 100x100cm). De ruimte voldoet hiermee niet meer aan het Bouwbesluit en daardoor is de gelimiteerde SWK regeling van toepassing. |             |                    |

Van Wijnen Stolwijk B.V.

Project: 11300565 Waddinxveen, 104 won parkweide triangel  
Woningmodel: Parkweide fase 2

Datum: 26-07-2019

 **2.F.0.98 Gelimiteerde garantie casco badkamer** 1 ST € 0,00

U verklaart hiermee opdracht te geven bij de navolgend genoemde opties de gespecificeerde onderdelen van de complete woning als bedoeld in de toepasselijke Garantie- en waarborgregeling als minderwerk weg te laten. Ter zake het overeengekomen minderwerk, alsmede eventuele daaruit voortvloeiende of verband houdende gebreken als gevolg van niet onder verantwoordelijkheid van opdrachtgever aangebrachte constructies en materialen, kunt u geen rechten doen gelden in het kader van de toepasselijke bepalingen van de Garantie- en waarborgregeling.

U dient binnen een redelijke termijn na de oplevering van de woning, maar in ieder geval vóór de bewoning, zelf zorg te dragen voor de installatie en de afbouw van de betreffende ruimten conform de voorschriften van het Bouwbesluit en de eventuele in de bouwvergunning opgenomen aanvullende eisen en de woning gereed te melden bij de desbetreffende gemeentelijke instantie. In de badkamer komt het wand- en vloertegelwerk, het wandspuitwerk, de dorpel, de afwerkvloer en het sanitair (incl. eventueel inbouwreservoir) geheel te vervallen. De radiator wordt aangebracht conform verkooptekening. De koud- en warmwaterleidingen worden op de standaard plaats aangebracht en met een stopkraan afgemonteerd. De afvoerleidingen wordt afgedopt en uitgevoerd conform technische omschrijving. De elektrapunten worden op de standaard plaats afgemonteerd. De garantie op installatie en waterdichtheid van de casco ruimte zal hierbij komen te vervallen.

E.e.a. wordt verduidelijkt in de brochure 'uw woning op Maat'.

**Trappen** **2.G.0.10 Trap van begane grond naar 1e verdieping** 1 ST € 450,00

De standaard open trap van de begane grond naar de 1e verdieping wordt vervangen door een dichte vurenhouten trap met stootborden. De trapbomen en de onderzijde van de trap worden afgeschilderd. De bovenzijde van de trap treden en de stootborden zijn fabrieksmatig voorzien van grondverf en worden niet afgeschilderd. In de woonkamer wordt het onderste deel van de trap voorzien van een uitneembaar schot, hierachter is de vloerverwarmingsverdeler weggewerkt.

 **2.G.0.12 Trap van 1e naar 2e verdieping dicht i.p.v. open** 1 ST € 400,00

De standaard open trap van de 1e verdieping naar de 2e verdieping wordt vervangen door een dichte vurenhouten trap met stootborden. De trapbomen en de onderzijde van de trap worden afgeschilderd. De bovenzijde van de trap treden en de stootborden zijn fabrieksmatig voorzien van grondverf en worden niet afgeschilderd.

**Elektra** **2.H.0.10 Verplaatsen elektrapunt** 1 ST € 70,00

Het verplaatsen van een elektrapunt (wandcontactdoos, loze leiding, schakelaar, wandlichtpunt, bedrade leiding) in dezelfde ruimte.

 **2.H.0.14 Extra dubbele wandcontactdoos** 1 ST € 150,00

Het aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep.

Van Wijnen Stolkwijk B.V.

Project: 11300565 Waddinxveen, 104 won parkweide triangel  
Woningmodel: Parkweide fase 2

Datum: 26-07-2019

- 
- |                          |   |             |                 |
|--------------------------|---|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.22 Extra loze leiding</b>  | <b>1 ST</b> | <b>€ 125,00</b> |
|                          | Het aanbrengen van een extra loze leiding, het eind van deze loze leiding wordt voorzien van een inbouwdoos met controledraad en afgewerkt met een blindplaat, de loze leiding zal uitkomen in de meterkast.  |             |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.34 LED dimmer</b>  | <b>1 ST</b> | <b>€ 185,00</b> |
|                          | Het aanbrengen van een dimmer in plaats van een enkele schakelaar. Deze dimmer is alleen geschikt voor LED verlichting en niet voor halogeen verlichting.   |             |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.62 Extra aardlekschakelaar</b>   | <b>1 ST</b> | <b>€ 285,00</b> |
|                          | Wanneer er door de gekozen meerwerkopties extra elektragroepen zijn aangeboden (bv. in de keukenofferte) , kan een extra aardlekschakelaar nodig zijn. De kosten hiervoor zullen wij doorberekenen nadat de elektriciens dit aan ons doorgeeft.             |             |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.68 Spatwaterdichte wandcontactdoos met schakelaar</b>  | <b>1 ST</b> | <b>€ 205,00</b> |
|                          | Het aanbrengen van een spatwaterdichte enkele wandcontactdoos aan de buitenzijde van de woning. De wandcontactdoos wordt geschakeld op een schakelaar nabij de loopdeur.  |             |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.72 Buitenlichtpunt op bestaande schakelaar</b>   | <b>1 ST</b> | <b>€ 150,00</b> |
|                          | Het aanbrengen van een extra buitenlichtpunt zonder armatuur aan de buitenzijde van de woning. Het buitenlichtpunt wordt geschakeld op een bestaande schakelaar nabij de loopdeur.  |             |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.74 Grondkabel met schakelaar (10 meter)</b>  | <b>1 ST</b> | <b>€ 295,00</b> |
|                          | Buiten zal er ±10 meter grondkabel op rol tegen de gevel geplaatst worden vanuit de meterkast voor het aansluiten van tuinverlichting na oplevering. De grondkabel wordt aangesloten op een schakelaar nabij de loopdeur.<br>Positie conform optietekening. |             |                 |

**Sanitair**

- |                          |  |             |               |
|--------------------------|--|-------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>2.S.0.10 Sanitair volgens offerte .... Gevier dd. ....</b>  | <b>1 ST</b> | <b>€ 0,00</b> |
|                          | Leveren en aanbrengen van sanitair in toilet en badkamer volgens offerte Gevier met bijbehorende tekeningen. |             |               |

**Afbouw****Elektra**

- |                          |  |             |                 |
|--------------------------|--|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>3.H.0.12 Bedraden loze leiding CAI</b>  | <b>1 ST</b> | <b>€ 130,00</b> |
|                          | Het bedraden en afmonteren van de aanwezige of extra loze leiding voor een CAI-aansluiting. Indien u in totaal 3 of meer bedrade CAI-aansluitingen heeft, zullen de draden in de meterkast niet worden aangesloten, deze optie is exclusief een versterker voor het signaal. |             |                 |

Van Wijnen Stolwijk B.V.

Project: 11300565 Waddinxveen, 104 won parkweide triangel  
Woningmodel: Parkweide fase 2

Datum: 26-07-2019

- 
- |                          |  |             |                 |
|--------------------------|--|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>3.H.0.18 Bedraden loze leiding CAT6</b>   | <b>1 ST</b> | <b>€ 195,00</b> |
|                          | Het bedraden van een loze leiding voor een data-aansluiting. De loze inbouwdoos wordt voorzien van een afdekplaat voor 1 aansluitstekker. De CAT 6 bekabeling wordt ook in de meterkast voorzien van een aansluitstekker. De draad heeft voldoende overlengte in de meterkast. |             |                 |

**Buiten**

- |                          |   |             |                 |
|--------------------------|---|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>3.K.0.20 Zandpakket achtergevel</b>  | <b>1 ST</b> | <b>€ 450,00</b> |
|                          | Het aanbrengen van een zandlaag van ca. 30cm in de achtertuin in plaats van zwarte grond. De zandlaag zal over de breedte van de woning en tot circa 4 meter vanaf de achtergevel worden aangebracht. |             |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>3.K.0.22 Zandpakket gehele tuin</b>  | <b>1 ST</b> | <b>€ 800,00</b> |
|                          | Het aanbrengen van een zandlaag van ca. 30 cm in de achtertuin in plaats van zwarte grond. De zandlaag zal in de gehele tuin worden aangebracht.  |             |                 |

**Binnendeuren**

- |                          |  |             |               |
|--------------------------|--|-------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>3.L.0.10 Binnendeuren volgens deurbestelling Svedex dd. ....</b>  | <b>1 ST</b> | <b>€ 0,00</b> |
|                          | Leveren en aanbrengen van binnendeuren volgens de deurbestelling van Svedex.   |             |               |
| <input type="checkbox"/> | <b>3.L.0.12 Binnendeuren standaard</b>   | <b>1 ST</b> | <b>€ 0,00</b> |
|                          | U heeft geen keuze gemaakt voor luxe binnendeuren op de Svedex website. De standaard Svedex deuren met het standaard deurbeslag zal geleverd en gemonteerd worden. |             |               |

**Tegelwerk**

- |                          |   |             |               |
|--------------------------|---|-------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>3.T.0.10 Tegelwerk volgens offerte Lingen Keramiek dd. ....</b>                                  | <b>1 ST</b> | <b>€ 0,00</b> |
|                          | Leveren en aanbrengen van tegelwerk in toilet en badkamer volgens offerte van Lingen Keramiek.      |             |               |
| <input type="checkbox"/> | <b>3.T.0.12 Tegelwerk toilet standaard</b>  | <b>1 ST</b> | <b>€ 0,00</b> |
|                          | Het standaard tegelwerk in het toilet wordt opgeleverd zoals omschreven in de staat van afwerking.  |             |               |
| <input type="checkbox"/> | <b>3.T.0.14 Tegelwerk badkamer standaard</b>  | <b>1 ST</b> | <b>€ 0,00</b> |
|                          | Het standaard tegelwerk in de badkamer wordt opgeleverd zoals omschreven in de staat van afwerking. |             |               |

---

TOTAAL BEDRAG € .....

**Van Wijnen Stolwijk B.V.**Project: 11300565 Waddinxveen, 104 won parkweide triangel  
Woningmodel: Parkweide fase 2

Datum: 26-07-2019

---

Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties worden op een bevestigingslijst en koperstekening verwerkt. De prijzen zijn prijsvast tot aan de bijbehorende sluitingsdatum. Voor wijzigingen die na de sluitingsdatum worden opgegeven, kan een toeslag worden berekend. Alle bedragen zijn voorzover niet anders vermeld inclusief 21% BTW. Alleen schriftelijk overeengekomen wijzigingen worden uitgevoerd.

---

Voor akkoord koper:

Hierbij geef ik opdracht voor het laten uitvoeren van bovengenoemde extra werkzaamheden.

Naam: .....

Bouwnummer: .....

Plaats: ..... d.d. ....

Handtekeningen koper(s): .....

Note: Denkt u eraan dat op elke bladzijde het bouwnummer vermeld dient te worden en dat op elke pagina geparafeerd dient te zijn.